



COMUNE DI GERMIGNAGA (VA)



COMUNE DI LUINO (VA)

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARGINE  
DEL TORRENTE MARGORABBIA

LUGLIO 2025

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	S. Croci		
VERIFICA	S. Croci		
APPROVAZIONE	S. Croci		



ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l. - SOCIETA' DI INGEGNERIA

Via Bassini, 23 - 20133 MILANO (IT) - Tel.+39 02 26681264  
etatec@etatec.it - etatec@pec.etatec.it - [www.etatec.it](http://www.etatec.it)



UN DIRETTORE TECNICO :

*Dott. Ing. STEFANO CROCI*

IL PROGETTISTA INCARICATO :

*Dott. Ing. STEFANO CROCI*

HANNO COLLABORATO:



TITOLO

ELENCO PREZZI UNITARI

Revisioni	N°	Descrizione	Data
	1		
	2		
	3		

  

Numero elaborato	TIPOLOGIA PFTE	COMMESSA 751-01	DOCUMENTO ATTI	NUMERO A.09.02	SCALA
------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------

## **INDICE**

1. PREMESSA.....	2
2. ELENCO PREZZI UNITARI.....	3

## 1. PREMESSA

Per la stima economica dei lavori relativi agli interventi previsti in progetto è stato utilizzato come riferimento principale il “*Prezzario Regionale Dei Lavori Pubblici*” della Regione Lombardia valido per l’anno 2025, i cui codici dei prezzi sono riportati per le singole voci all’interno computo metrico estimativo.

Qualora nel suddetto prezzario non fossero presenti prezzi utili a definire l’importo delle opere da realizzare, in prima istanza si è verificato se il prezzo fosse contenuto in altri prezzari ufficiali di riferimento, ritenuti idonei come ambito di applicazione, sia dal punto di vista delle lavorazioni, sia dal punto di vista geografico (es. Piemonte, Emilia-Romagna).

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si è proceduto all’analisi di nuovi prezzi elementari e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso l’analisi di prezzi elementari desunti da prezzari ufficiali ed ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre comprensivi di oneri generici di sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato sono riportati i prezzi unitari.

## **2. ELENCO PREZZI UNITARI**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
18.A05.C30	Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI		
18.A05.C30.020	Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo scavo delle t ... orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa	m <sup>3</sup>	37.83
	..... (Euro trentasette/83 )		
AV.15.12.0302	Alnus glutinosa circonferenza 8-10 cm. Fornitura in cantiere	Cadauno	95.90
	..... (Euro novantacinque/90 )		
AV.15.12.0379	Carpinus betulus circonferenza 8-10 cm. Fornitura in cantiere	Cadauno	105.20
	..... (Euro centocinque/20 )		
AV.15.12.1370	Salix alba circonferenza 8-10 cm. Fornitura in cantiere	Cadauno	71.60
	..... (Euro settantuno/60 )		
AV.15.12.1511	Ulmus minor circonferenza 10-12 cm. Fornitura in cantiere	Cadauno	95.90
	..... (Euro novantacinque/90 )		
F01.022.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI		
F01.022.005.a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo ... in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	Cadauno	209.90
	..... (Euro duecentonove/90 )		
F01.022.005.b	240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	Cadauno	38.80
	..... (Euro trentotto/80 )		
F01.022	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI		
F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, te ... stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo	Cadauno	132.92
	..... (Euro centotrentadue/92 )		
F01.025	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO		
F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infi ... il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari	m <sup>2</sup>	5.21
	..... (Euro cinque/21 )		
F01.025.035	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tu ... saria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.025.035.e	rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese ..... (Euro sei/52 )	m	6.52
F01.025.035.F	elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo ..... (Euro zero/53 )	m	0.53
F01.031.015	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
F01.031.015.a	per il primo mese lavorativo o frazione di esso ..... (Euro quindici/91 )	Cadauno	15.91
F01.031.015.b	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo ..... (Euro tre/54 )	Cadauno	3.54
F01.031.020	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal R ... lla strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
F01.031.020.a	lato 60 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro uno/70 )	Cadauno	1.70
F01.031	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI		
F01.031.040	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal R ... 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese ..... (Euro trentaquattro/30 )	Cadauno	34.30
F01.031.160	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in c ... , funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:		
F01.031.160.a	costo di utilizzo per un mese ..... (Euro otto/55 )	Cadauno	8.55
F01.031.160.C	montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione ..... (Euro otto/19 )	Cadauno	8.19
F01.031.185	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbr ... ruzzo di classe Rck ≥ 45 N/mm <sup>2</sup> ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento:		
F01.031.185.a	costo di utilizzo del materiale per un mese .....	m	1.86

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.034	(Euro uno/86 ) SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE		
F01.034.005	Segnalazioni di linee elettriche interrato, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi ... tro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori.	m	4.79
F01.037	(Euro quattro/79 ) SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PROTEZIONE DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE		
F01.037.005	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi ... ostituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori.	Cadauno	154.75
F01.043.035	(Euro centocinquantaquattro/75 ) SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO		
F01.043.035.a	Parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm: per il primo mese lavorativo	m	14.51
F01.043.035.B	ogni mese lavorativo successivo al primo	m	1.11
F01.097.005	(Euro uno/11 ) SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PRESIDI SANITARI		
F01.097.005.a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm	Cadauno	1.35
F01.097	(Euro sedici/06 ) SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PRESIDI SANITARI		
F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a ... sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute	Cadauno	16.06
LOM251.1C.27.050	OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA		
LOM251.1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)	100 kg	10.67
LOM251.1U.06.180	(Euro dieci/67 ) OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI		
LOM251.1U.06.180.0040.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a .....mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> .		

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centoottantadue/44 )	100 m <sup>2</sup>	182.44
LOM251.LP.EEA.Ma51.A40 10.Za001	LAVORO PROVVISORIO EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE MODIFICA_MANUTENZIONE_COORDINAMENTO ERGOTECNICA_SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE_RIUNIONE DI COORDINAMENTO (ART.97, D.LGS.81/08)_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE		
LOM251.LP.EEA.Ma51.A40 10.Za001.0000	OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività.....isure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).	h	50.63
	..... (Euro cinquanta/63 )		
LOM251.LP.EEA.Pa03.A10 15.Qa000	LAVORO PROVVISORIO EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_ASSEMBLAGGIO ERGOTECNICA_SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE_CASSAFORMA_LEGNO NATURALE GENERICO		
LOM251.LP.EEA.Pa03.A101 5.Qa000.0005	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento.....criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	m <sup>2</sup>	20.24
	..... (Euro venti/24 )		
LOM251.LP.EEA.Pa03.A101 5.Qa000.0015	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento.....criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto. LV1 LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	m <sup>2</sup>	25.92
	..... (Euro venticinque/92 )		
LOM251.OC.AAA.Pa16.A0 000.Na000	OPERA COMPIUTA AMBIENTE_AGRO-FORESTALE_COLTURE/AGRICOLTURA PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_STESURA SUOLO_SISTEMA SUOLO_TERRENO_TERRENO GENERICO		
LOM251.OC.AAA.Pa16.A00 00.Na000.0250	OPERA: Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatu.....tocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	m <sup>3</sup>	35.17
	..... (Euro trentacinque/17 )		
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1 210.P0000	OPERA COMPIUTA AMBIENTE_AGRO-FORESTALE_COLTURE/AGRICOLTURA PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_DISTRIBUZIONE VERDE E PAESAGGIO_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI PACCIAMATURA_VEGETALE GENERICO		
LOM251.OC.AAA.Pa19.B12 10.P0000.0000.a	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10   area [m <sup>2</sup> ] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o .....ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	m <sup>2</sup>	14.30
	..... (Euro quattordici/30 )		
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4 525.Za001	OPERA COMPIUTA AMBIENTE_AGRO-FORESTALE_VERDE BOSCHIVO/FORESTALE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_PIANTUMAZIONE VERDE E PAESAGGIO_SISTEMA A VERDE_SPECIE ARBOREA_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE		
LOM251.OC.AAB.Pa09.B45 25.Za001.0520.a	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. I.....tocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	Cadauno	59.63
	..... (Euro cinquantanove/63 )		

### ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
LOM251.OC.AAB.Pa09.B45 25.Za001.0545.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo   latifolia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. ....tocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	Cadauno	109.45
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4 526.Qa000	OPERA COMPIUTA AMBIENTE_AGRO-FORESTALE_VERDE BOSCHIVO/FORESTALE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_PIANTUMAZIONE VERDE E PAESAGGIO_SISTEMA A VERDE_SPECIE ARBUSTIVA_LEGNO NATURALE GENERICO		
LOM251.OC.AAB.Pa09.B45 26.Qa000.0000.c	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: .....one. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	Cadauno	19.23
LOM251.OC.AAB.Pa09.B45 26.Qa000.0020.a	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: .....one. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	Cadauno	51.02
LOM251.OC.AAB.Pa09.B45 26.Qa000.1000.a	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso:.....one. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura.	Cadauno	13.34
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6 605.Na000	OPERA COMPIUTA AMBIENTE_DIFESA SUOLO_MARITTIME-FLUVIALI PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE SUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_RILEVATO_TERRENO GENERICO		
LOM251.OC.ADA.Pa04.A66 05.Na000.0500.a	OPERA: Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde   argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico;.....ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	m <sup>2</sup>	5.68
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4 541.Za001	OPERA COMPIUTA AMBIENTE_VERDE URBANO_PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI MODIFICA_DEMOLIZIONE_ELIMINAZIONE VERDE E PAESAGGIO_SISTEMA A VERDE_ARBUSTO/CESPUGLIO_MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE		
LOM251.OC.AVA.Mc37.B45 41.Za001.0000.h	OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,51. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta .....   conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.	Cadauno	7.87
LOM251.OC.AVA.Mc37.B45 41.Za001.0000.j	OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale ..... conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli a macchia.	m <sup>2</sup>	2.72
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6 402.Na000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE MODIFICA_DEMOLIZIONE_SCAVO SUOLO_SISTEMI DI SCAVO_SBANCAMENTO_TERRENO GENERICO		
LOM251.OC.EEA.Mc09.A64	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m <sup>3</sup> .		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
02.Na000.0000	Escluso: roccia. L.....Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) ..... (Euro quattro/57 )	m <sup>3</sup>	4.57
LOM251.OC.EEA.Pa02.C12 06.J0001	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA ARCHITETTURA_SISTEMI DI FINITURA_STRATO DI PAVIMENTAZIONE_CONGLOMERATO CEMENTIZIO		
LOM251.OC.EEA.Pa02.C12 06.J0001.0760	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LA.....imone ammortizzato. RP2 Autobetoniera; portata [m <sup>3</sup> ] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a) ..... (Euro trentaquattro/09 )	m <sup>2</sup>	34.09
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3 007.J0005	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI DI DELIMITAZIONE_CORDONATA_CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO		
LOM251.OC.EEA.Pa02.D30 07.J0005.0015	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10   altezza [cm] = 25.....Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b) ..... (Euro diciannove/40 )	m	19.40
LOM251.OC.EEA.Pa02.E97 00.Sb017	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_POSA INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI COMPLEMENTARI_ARMATURA_LEGA FERROSA ACCIAIO B450C		
LOM251.OC.EEA.Pa02.E97 00.Sb017.0000	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVO.....o di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. ..... (Euro due/18 )	kg	2.18
LOM251.OC.EEA.Pa04.A64 15.J0001	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE SUOLO_SISTEMI DI SCAVO_SOTTOFONDAZIONE_CONGLOMERATO CEMENTIZIO		
LOM251.OC.EEA.Pa04.A64 15.J0001.0025	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] .....iclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Formazione. ..... (Euro centosettantotto/98 )	m <sup>3</sup>	178.98
LOM251.OC.EEA.Pa04.A66 00.Na000	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE SUOLO_SISTEMI DI RIPORTO_REINTERRO_TERRENO GENERICO		
LOM251.OC.EEA.Pa04.A66 00.Na000.0000	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianame.....ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) ..... (Euro due/92 )	m <sup>3</sup>	2.92
LOM251.OC.EEA.Pa10.C01 02.J0001	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_GETTO		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
LOM251.OC.EEA.Pa10.C01 02.J0001.0010.g	ARCHITETTURA_SISTEMI MURARI_STRATO DI MURATURA_CONGLOMERATO CEMENTIZIO OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C.....metro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	m <sup>3</sup>	247.02
	..... (Euro duecentoquarantasette/02 )		
LOM251.OC.EEA.Pa10.E51 00.J0001	OPERA COMPIUTA EDILIZIA_EDIFICI_RESIDENZE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_GETTO INGEGNERIA STRUTTURALE_SISTEMI DI FONDAZIONE_FONDAZIONE_CONGLOMERATO CEMENTIZIO		
LOM251.OC.EEA.Pa10.E51 00.J0001.0275.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti   travi rovesce   platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ .....CIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m <sup>3</sup> ] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	m <sup>3</sup>	199.87
	..... (Euro centonovantanove/87 )		
LOM251.OC.ITA.Pa04.D02 01.Mb002	OPERA COMPIUTA INFRASTRUTTURE_TRASPORTI_STRADE PRODUZIONE_REALIZZAZIONE_FORMAZIONE INGEGNERIA CIVILE_SISTEMI SOLAIO_STRATO DI FONDAZIONE STRADALE_ROCCIA NATURALE CALCAREA/DOLOMITICA		
LOM251.OC.ITA.Pa04.D02 01.Mb002.0255	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraur.....10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m <sup>3</sup> ] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)	m <sup>3</sup>	39.92
	..... (Euro trentanove/92 )		
NP.01	Fornitura e posa in opera di componenti costituenti il sistema di barriere antiesondazione - luce 2.2 x 2.0 m	Cadauno	10'000.00
	..... (Euro diecimila/00 )		